Przekrój normalny 4

Skala 1:50

km 2+428,82 - km 3+677,77



1

Warstwa ścieralna z MMA 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 22cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 15cm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 22cm
Grunt rodzimy wyprofilowany

2

Kruszywo łamane stab. mechanicznie C50/30 12cm
Pospółka 16-20cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 15cm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 22cm
Grunt rodzimy wyprofilowany

3

Kruszywo naturalne o frakcji 8÷32mm 32cm
Grunt rodzimy wyprofilowany

UWAGA:

USYTUOWANIE SIECI PODZIEMNYCH JEST TYLKO PRZYBLIŻONE. POŁOŻENIE I RZĘDNE POSADOWIENIA INSTALACJI USTALIĆ NA TERNIE BUDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.

Szczegół E
(połączenie jezdni z poboczem)
Skala 1:10



architekci & budownictwo od 1997

biuro: 15-082 Białystok,ul. Świętojańska 12A lok01
tel. 606 956 701 email: zylinskipkb@gmail.com

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE
ADAM KŁOSKOWSKI

biuro: 15-082 Białystok,ul. Świętojańska 12A lok01 tel. 606 956 701 email: zylinskipkb@gmail.com

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

LOKALIZACJA:

- obręb ewid. 0044 Czarna Białostocka, jednostka ewid. 200202_4 m. Czarna Białostocka.
- obręb ewid. 0003 Chmielnik , jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka;
- obręb ewid. 0011 Machnacz , jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka;

INWESTOR

Burmistrz Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Przekrój normalny 4

BRANŻA: DROGI

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Katarzyna Anna Krakos upr. PDL/0112/PWBD/18	
WSPÓŁPRACA	
mgr inż. Robert Paweł Żyliński	
SPRAWDZIŁ:	
mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch upr. suw-118/89	

DATA	SKALA	NR RYS.
13.02.2023r.	1:50	D3/4