Przepust pod drogą główną
T1 km 2+228,31
T2 km 2+420,54



1

Warstwa ścieralna z MMA 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 22cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 15cm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
Grunt rodzimy wyprofilowany

2

Kruszywo łamane stab. mechanicznie C50/30 12cm
Pospółka 16-20cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 15cm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
Grunt rodzimy wyprofilowany

architekci & budownictwo od 1997
biuro: 15-082 Białystok,ul. Świętojańska 12A lok01
tel. 606 956 701 email: zylinskipkb@gmail.com

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE
ADAM KŁOSKOWSKI
biuro: 15-082 Białystok,ul. Świętojańska 12A lok01 tel. 606 956 701 email: zylinskipkb@gmail.com

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

LOKALIZACJA:
- obręb ewid. 0044 Czarna Białostocka, jednostka ewid. 200202_4 m. Czarna Białostocka.
- obręb ewid. 0003 Chmielnik , jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka;
- obręb ewid. 0011 Machnacz , jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka;

INWESTOR
Burmistrz Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:
Przekrój konstrukcyjny przepustu

BRANŻA: DROGI

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Katarzyna Anna Krakos upr. PDL/0112/PWBD/18	
WSPÓŁPRACA	
mgr inż. Robert Paweł Żyliński	
SPRAWDZIŁ:	
mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch upr. suw-118/89	

DATA	SKALA	NR RYS.
13.02.2023r.	1:50	D8