

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Linia telefoniczna - Dreszera					
1		BUDOWA KABLA TELEFONICZNEGO			
1	KNR 5-01 d.1 0214-01	Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu 66.00	m m	66.000	
				RAZEM	66.000
2	KNR 5-01 d.1 0214-01	Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE63/5,8 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu 17.00	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNR 5-01 d.1 0614-07	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.III - pierwszy 49.00	m m	49.000	
				RAZEM	49.000
4	KNR 5-01 d.1 0614-08	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.III - każdy nast. 15.00	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
5	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0501-07	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel) 180.00	m m	180.000	
				RAZEM	180.000
6	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0501-08	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (każdy nast. kabel) 260.00	m m	260.000	
				RAZEM	260.000
7	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0709-01	Montaż złączy odgał.kabli wyp.typu kanałow.uloż.w ziemi z zast.pojed.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 6 parach 1	złącz. złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0717-02	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 20 parach 1	złącz. złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0718-03	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z zast.moduł.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 30 parach 1	złącz. złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0718-05	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z zast.moduł.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 70 parach 1	złącz. złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0719-02	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ułożonych w ziemi z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 20 parach 1	złącz. złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0720-03	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ułożonych w ziemi z zast.moduł.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 30 parach 1	złącz. złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0720-05	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ułożonych w ziemi z zast.moduł.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 70 parach 1	złącz. złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0723-02	Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 20 parach 1	złącz. złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0723-03	Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 30 parach 1	złącz. złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0723-05	Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal.kab- lowej z zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 70 parach	złącz.		
		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0724-02	Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zast.termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 20 parach	złącz.		
		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0724-03	Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zast.termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 30 parach	złącz.		
		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0724-05	Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zast.termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 70 parach	złącz.		
		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 5-01 d.1 1310-02	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach	odc.		
		0	odc.	0.000	
				RAZEM	0.000
21	KNR 5-01 d.1 1310-03	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 5-01 d.1 1310-07	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		DEMONTAŻ KABLI TELEFONICZNYCH			
23	KNR 5-01 d.2 0614-07	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.III - pier- wszy 334.00	m		
			m	334.000	
				RAZEM	334.000