
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej - roboty dodatkowe
ADRES INWESTYCJI : Wólka Ratowiecka, gmina Czarna Białostocka
INWESTOR : Dom Kultury
ADRES INWESTORA : 16-020 Czarna Białostocka ul. Kościelna 8
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2011

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 2-02 d.1 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach 80.4	m ² m ²	80.400	
				RAZEM	80.400
2	KNR 2-02 d.1 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach 78.5	m ² m ²	78.500	
				RAZEM	78.500
3	KNR 2-02 d.1 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - ościeża 6.59	m ² m ²	6.590	
				RAZEM	6.590
4	KNR 2-02 d.1 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm pojedyncze na ścianach na gotowych rusztach 80.4	m ² m ²	80.400	
				RAZEM	80.400
5	KNR 2-02 d.1 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm pojedyncze na stropach na gotowych rusztach 78.5	m ² m ²	78.500	
				RAZEM	78.500
6	KNR 0-23 d.1 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym perforowanym 28.12	m m	28.120	
				RAZEM	28.120
7	KNR 0-23 d.1 2612-06 analogia	Przyklejenie (wtopienie) warstwy siatki na ścianach i ościeżach 86.99	m ² m ²	86.990	
				RAZEM	86.990
8	KNR 0-23 d.1 2612-06 analogia	Przyklejenie (wtopienie) warstwy siatki na stropie - wsp. do R-1.2 78.5	m ² m ²	78.500	
				RAZEM	78.500
9	KNR 2-02 d.1 2009-04 analogia	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych (gładź) 78.5	m ² m ²	78.500	
				RAZEM	78.500
10	KNR 2-02 d.1 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i ościeżach na płytach gipsowo-kartonowych 86.99	m ² m ²	86.990	
				RAZEM	86.990
11	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - sufit 78.5	m ² m ²	78.500	
				RAZEM	78.500
12	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany i ościeża 86.99	m ² m ²	86.990	
				RAZEM	86.990
13	KNR 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i ościeża - farba lateksowa kolorowa 86.99	szt. szt.	86.990	
				RAZEM	86.990
14	KNR 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit - farba lateksowa biała 78.5	szt. szt.	78.500	
				RAZEM	78.500
15	KNR 4-01 d.1 0925-01 poz. zastępcza	Przybicie listew drewnianych 40x50 mm wokół skrzydeł drzwiowych garażowych celem wzmocnienia 17	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
16	KNR-W 2-02 d.1 1036-02 analogia	Obicie deskami (szalówka) drzwi drewnianych garażowych 8.88	m ² m ²	8.880	
				RAZEM	8.880

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02	Obicie deskami (szalówka) ścianki garażowej nad drzwiami	m ²		
d.1	1036-02 analogia		2	m ²	2.000
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-02	Lakierowanie - bejcowanie obicia drzwi garażowych i ściany	m ²		
d.1	1036-09 analogia		10.88	m ²	10.880
				RAZEM	10.880