

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż oprawy oświetleniowej wraz z wysięgnikiem
ADRES INWESTYCJI : ulica Gołębia w Czarnej Białostockiej
INWESTOR : Gmina Czarna Białostocka
ADRES INWESTORA : 16-020 Czarna Białostocka, ul. Traugutta 26
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. W. Ciszewski
DATA OPRACOWANIA : IX 2015 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
oświetlenie					
1 MONTAŻ - D 07.07.01					
1	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	/wysięgnik WO-4 prosty wysokości 1m z elem. usztyw. na słup wirowany/ 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąko-	szt.		
d.1	0902-05	wy z izolatorem	szt.	1.000	
	analogia	/Wykonanie zerowania wysięgnika na słupie wirowanym typu E/ 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	/oprawy sodowe 70 W, II-ga klasa ochronności, IP-66, korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium, reflektor paraboliczny jednoczęściowy, klosz płaski szklany odporny mechanicznie i temperaturowo z lampą wysokoprężną 70 W/ 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osł-	kpl.prz		
d.1	1003-03	nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	ew.		
		/przewody LgYd 2,5 wciągane do wysięgników, 6 m przewodu na oprawę, wsp. do RS=1,3/ 1*6= 6m 1	kpl.prz	1.000	
			ew.		
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-10	Montaż bezpieczników napowietrznych 25 A dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-01	/skrzynka bezpiecznikowa na przewodzie izolowanym z wkładką topikową 6A/ 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000