

## Przedmiar robót

### Przebudowa sieci teletechnicznej w ul. Ochotniczej

Nazwa inwestycji: Przebudowa sieci teletechnicznej w ul. Ochotniczej  
Adres inwestycji: os. Wschód Czarna Białostocka (ul. Ochotnicza)  
Inwestor: Burmistrz Czarnej Białostockiej  
Adres inwestora: 16-020 Czarna Białostocka; ul. Traugutta 2  
Branża: teletechniczna

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 BUDOWA KABLA TELEFONICZNEGO</b>					
1.001 KNR 501/214/1	Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE 110/6,3 pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, liczba (warstw x rur w warstwie x rur w ciągu): 1x1x1	m		54	
1.002 KNR 501/214/1	Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE 63/5,8 pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, liczba (warstw x rur w warstwie x rur w ciągu): 1x1x1	m		31	
1.003 KNR 501/214/1	Budowa obiektów podziemnych z rur A110PS pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, liczba (warstw x rur w warstwie x rur w ciągu): 1x1x1	m		9	
1.004 KNR 501/614/7	Przekładanie kabla doziemnego, w gruncie kategorii III, kabel Fi do 30 mm, pierwszy	m		24	
1.005 KNR 501/614/8	Przedkładanie kabla doziemnego, w gruncie kategorii III, kabel Fi do 30 mm, każdy następny	m		8	
1.006 TPSA 40/501/7	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel	m		65	
1.007 TPSA 40/716/1	Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych ułożonych w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 10 parach	złącze		1	
1.008 KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par 10	odcinek		1	
Ogółem budowa kabla telefonicznego:				1,00	

### Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II	r-g	322		
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III	r-g	8,6622		
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV	r-g	4,24		
Monterzy	r-g	77,003		
Robotnicy grupa I	r-g	37,178		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>		449,03		

### Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,6		
Kabel XzTKMXpw 4x2x0,5	m	54		
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	m	25		
Ośłona złącza kablowego RAYCHEM XAGA500 43/8-150-PO	kpl	1		
Rura AROT 110PS	m	9		
Rura HDPE Fi·63/5,8·mm	m	31		
Rura HDPE Fi·110/6,3·mm	m	54		
Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych	m	97		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>				

### Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Megaomierz	m-g	1,31		
Mostek kablowy	m-g	0,68		
Samochód dostawczy do 0,9·t (1)	m-g	3,8535		
Samochód samowyładowczy do 5·t (1)	m-g	6,486		
Samochód skrzyniowy do 3,5·t (1)	m-g	1,456		
Samochód skrzyniowy do 3,5·t (Trambus) (1)	m-g	33,325		
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,2712		
Ubijak spalinowy 50·kg	m-g	30,952		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>		78,335		