LEGENDA:	ISTNIEJĄCE:	PROJEKTOWANE:
kanalizacja deszczowa w wykopie otwartym		Ø630/550 PP -28,5- 3,2‰
kanalizacja deszczowa - przewiert sterowany		-42,0- 3,6‰ Ø 616/530 H
rura przesiskowa DN400		RP DN400 L=11,0
wodociąg		
przebudowa przyłącza K.S (obniżenie)	S2	S1
kabel telefoniczny		
kabel energetyczny		
nr studzienki sieciowej		42
nr wpustu ulicznego płaskiego		w93
nr wpustu ulicznego krawężnikowego		w93 Krawężnikowy
nr studzienki ściekowo-rewizyjnej Dw1000		wr60
nr wejścia wodociągowego		42w

Projektowane zabezpieczenie:
RO 2-dzielna PEH Ø58/50 na kablach
i przyłączach wodociągowych

Zabezpieczenia przewodów sieci
wodociągowych RO 2-dz. Ø160/138 PEH,
lub korytko drewniane.
Sposób zabezpieczenia wg rysunków szczegółowych

KS 856/07

w 798/06

Projektowane-wrysowane z dokumentacji ZUDP

SZKIC UZGODNIONO
z Przedsiębiorstwem Komunalnym
w Czarnej Białostockiej
Nr rej. 59/2002 OS
dnia 22.02.2002
Zastępca Dyrektora
Adam Kozłowski
Uzgodniono
26.02.2002
BURMISTRZ
mgr Tadeusz Matejko
BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
16-070 Dąbrowa Białostocka, ul. Sikorskiego 1
woj. podlaskie

PROJEKTANT
MIEJSKIEGO GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEGO
Projekt budowlany nie może być powielany i udostępniany osobom trzecim bez zgody projektanta
Projektanta obowiązuje zachowanie w tajemnicy treści projektu przedstawionego do uzgodnień i opinii

Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu w zakresie kanalizacji deszczowej
OBIEKT ADRES	Budowa ulic na os. "Wschód" w Czarnej Białostockiej
Opracowanie (nazwa)	Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej
Nr drugiego projektanta branży	Inż. Z. Bieryło, uprawnienia bez nr B/Ch/89, B/Bd/94 w sp.5mp/ i mwb
ASYSTENT	Mgr inż. Katarzyna Bieryło
Projektant stad KD	JÓZEF BIAŁKOWSKI ul. Kopernika 1 w Wysokiem Mazowieckiem, tel. 0-86-273-83-75

Skala 1:500 — Nr arkusza 1/2 — Strona 2/4

ZAKRES I OPRACOWANIA

Ochotnicza

Sokólska

ŁĄCZY ARK 2/2