

Opis przedmiotu zamówienia części I – nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej”

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej o łącznej długości 1128,31 m i szerokości 2 – 2,7 m na działkach nr ew. 231/9, 232/1, 233/2, 242/7, 1586 stanowiące istniejące tereny leśne oraz zjazd na działkę geodezyjną nr 5/13.

W ramach realizacji zadania należy wykonać:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. w-wy 0,15 cm.
- rozebranie obrzeży chodnikowych,
- rozebranie nawierzchni z brukowca,
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ciągu rowerowego,
- plantowanie skarp i dna rowów,
- formowanie i zagęszczanie nasypów,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- warstwę górną podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm (warstwa mrozochronna,
- warstwę dolną podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm po stabilizacji mechanicznej z pospółki doziarnionej kruszywem łamanym w ilości 20%,
- warstwę górną podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm po stabilizacji mechanicznej z pospółki doziarnionej kruszywem łamanym w ilości 20%,
- warstwę dynamiczną o uziarnieniu 0/16 mm o gr. 5 cm po zagęszczeniu,
- nawierzchnię mineralną koloru szarego o uziarnieniu 0/8 mm o gr. 3 cm po zagęszczeniu,
- nawierzchnie żwirowe poboczny gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- oznakowanie pionowe w postaci znaków drogowych oraz słupków przeszkodowych,
- dostawę i montaż stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery „U” – szt.6,
- dostawę i montaż betonowych obrzeży chodnikowych.

Ponad to Zamawiający informuje, że od wyłonionego w drodze przetargu Wykonawcy będzie żądał ustanowienia: Kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej.