

Przedmiar robót

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301B - ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej polegająca na budowie parkingów przy cmentarzach grzebalnych

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4
	D.03.02.01.70 REGULACJA PIONOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH		
1	Założenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110/6,3 mm na istn. przewodach energetycznych (koloru niebieskiego)zgodnie z zał. Nr 9	m	17,5
2	Założenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110 mm na istniejących przewodach telekomunikacyjnychzgodnie z zał. Nr 9	m	17
3	Ułożenie dodatkowych rur osłonowych fi 110/6,3 mm dla przewodów telekomunikacyjnychzgodnie z zał. Nr 9	m	17
	D.04.04.01.24 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO, W-WY GR PONAD 15 CM		
4	Podbudowy z kruszyw naturalnych CNR stabilizowanych mechanicznie. Warstwa o grubości 25 cm 80,5+287,5+182	m2	550
	D.05.03.23.12. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM		
5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 80mm. zgodnie z zał. Nr 8 na zjazdach 80,5+287,5+182	m2	550
6	Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechaniczniepod nawierzchnię z brukowej kostki betonowejzgodnie z zał. Nr 8 80,5+287,5+182	m2	550
	D.08.01.01.12 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 20x30 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM		
7	Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton C 12/15. 34*0,09	m3	3,06
8	Krawężniki betonowe bez ław. Wystające o wym.20x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 17+11,5+5,5	m	34
	D.08.01.01.33. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 20x22 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM		
9	Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton C 12/15 114*0,065	m3	7,41
10	Krawężniki betonowe bez ław najazdowe 20x22 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 16,5+59+38,5	m	114