

## Przedmiar robót

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301B - ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej  
polegająca na budowie parkingów przy cmentarzach grzebalnych - studzienki ściekowe,  
przykanaliki i rowy odwodnieniowe**

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
	2	3	4
	<b>D.01.01.01.11 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM</b>		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,05
	<b>D.01.02.04.22 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ</b>		
2	Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych z wywiezieniem gruzu	m2	36
	<b>D.02.01.01.10. WYKONANIE WYKOPÓW NA ODKŁAD</b>		
3	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład wykop pod przykanaliki - 51,00 m <sup>3</sup> ,5+287,5+182 wykop pod studnie - 24,00 m <sup>3</sup>	m3	75
	<b>D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT. I-VI Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU</b>		
4	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr.kat. II z pozyskaniem i transportem gruntu	m3	75
	<b>D.03.02.01.20 PRZYKANALIKI</b>		
5	Wykonanie przykanalika z rur betonowych o średnicy 20 cm	m	48,6
	<b>D.03.02.01.41. WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH</b>		
6	Wykonanie studzienek betonowych ściekowych z rur o średnicy 50 cm z przepustem ulicznym i pierścieniem odciążającym	szt.	6
	<b>D.04.04.01.24 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO</b>		
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 25 cm	m2	36
	<b>D.05.03.05.18 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O GR. 8 CM</b>		
8	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70; warstwa wiążąca gr. 8 cm	m2	36
	<b>D.05.03.05.26 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM</b>		
9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70; warstwa ścieralna gr. 4 cm	m2	36
	<b>D.06.01.01 UMOCNIE NIE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>		
	<b>D.06.01.01.21 HUMUSOWANIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>		
10	Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (zieleniec przy rowie umocnionym od km 0+428,00 do km 0+627,50 - 382 m <sup>2</sup> , zieleniec przy rowie umocnionym od km 0+693,00 do km 0+772,50 - 160 m <sup>2</sup> )	m2	542
	<b>D.06.01.01.60 UMOCNIE NIE DNA ROWÓW I ŚCIEKÓW PŁYTAMI PREFABRYKOWANYMI</b>		
11	Rów umocniony płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm od km 0+428,00 do km 0+627,50 - 335,00 m <sup>2</sup> , od km 0+693,00 do km 0+772,50 - 150,00 m <sup>2</sup>	m2	485