



## SKALA 1:10



## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY PARKINGU



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU	
betonowe płyty ażurowe gr. 10 cm	
podsyпка piaskowa gr. 5 cm	
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	
podsyпка piaskowa gr. 15 cm	

<b>BIPRO</b>		<b>BIURO PROJEKTÓW "BIPRO"</b> 15-727 Białystok ul. Hetmańska 42	
<b>OBIEKT:</b> Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej <b>STADIUM:</b> Projekt budowlany			
		<b>Podpis:</b>	<b>Nazwa rysunku:</b>
Opracował: mgr inż. Adam Żmujdzin			<b>Szczegół</b> <b>konstrukcyjny</b>
Projektował branża drogowa: mgr inż. Grzegorz Ciurla BŁ/101/02			
		Data: 27.11.2014	
Sprawdził branża drogowa: mgr inż. Henryk Jagielski WZDP-8-445/66/66		Skala: 1:10	Rys. nr 5/1