


PRZEKRÓJ NORMALNY  
OBOWIAZUJE W KM 0+040  
SKALA 1:50



KONSTRUKCJA DROGI:
betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
podsyпка piaskowa gr. 15 cm

BIPRO	BIURO PROJEKTÓW "BIPRO" 15-727 Białystok ul. Hetmańska 42		
	OBIEKT: Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej STADIUM: Projekt budowlany		
Opracował: mgr inż. Adam Żmujdzin	Podpis:	Nazwa rysunku:	
Projektował branża drogowa: mgr inż. Grzegorz Ciurla BŁ/101/02		<b>Przekrój normalny</b>	
Sprawdził branża drogowa: mgr inż. Henryk Jagielski WZDP-8-445/66/66			
		Data: 27.11.2014	
		Skala: 1:50	Rys. nr 4/1