



Czarna Białostocka dn. 17 kwietnia 2018 r



Znak pisma : Or.271.14.14.2018

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn. **”Rozbudowa drogi gminnej 104855B ulicy Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej”**

Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) jako Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przetargu należy wykonać tylko i wyłącznie roboty wymienione w przedmiarach oraz punkcie 4 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” gdyż dokumentacja załączona przez Zamawiającego obejmuje również budowę innych ulic m in. Różaną , Skórzaną, Podleśną .

Odp. Zamawiający potwierdza, że w ramach ww. przetargu należy wykonać roboty przedstawione w przedmiarach oraz pkt. 4 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie publiczne „Budowa ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej nie obejmuje budowy fragmentu ul. Różanej , Skórzanej i Podleśnej .

2 Prosimy o informację czy dzień zakończenia 30.11.2018 r .stanowi termin ostatecznego odbioru zgodnie z pkt 1. formularza ofertowego, czy jest to ostatni dzień zgłoszenia gotowości do odbioru zgodnie z par.2 ust. 2 umowy ?

Odp. Termin 30.11.2018 r . jest ostatnim dniem zgłoszenia gotowości do odbioru .

3. Prosimy o informację, jaki okres gwarancji będzie obowiązywał na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Odp. Na oznakowanie cienkowarstwowe będzie obowiązywał taki sam okres gwarancji jak na pozostałe roboty budowlane, wskazany w formularzu ofertowym przez wyłonionego Wykonawcę.

4. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji i gwarancji zieleńców

Odp. Okres gwarancji zieleńców będzie obowiązywał przez taki sam okres jak na pozostałe roboty budowlane, wskazany w formularzu ofertowym przez wyłonionego Wykonawcę). Natomiast pielęgnacja zieleni (koszenie, grabienie) należy do bieżącego utrzymania pasa drogowego i będzie realizowana przez Zamawiającego.

5. W poz. 32 d. 1.2. przedmiaru na budowę kanalizacji deszczowej jest ilość 0,000. Prosimy o uzupełnienie ilości.

Odp. W pozycji 32 d.1.2 przedmiaru na budowę kanalizacji deszczowej omyłkowo wpisana została wartość 0. Prawidłowa ilość - 14 kompletów.

6. Prosimy o podanie parametrów niezbędnych do wyceny wiaty przystankowej.

Odp. Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania wiat przystankowych została zamieszczona na BIP Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej w wyjaśnieniach z dnia 10.04.2018 do w/w postępowania.

7. Prosimy o podanie czy bariera stalowa ochronna ma być jednostronna czy dwustronna ? Ponadto prosimy podać rozstaw słupków oraz parametry bariery, ewentualnie jej typ.

Odp. Należy zastosować barieroporęcze U-11b stalowe jednostronne typu N1 W1.

8. Prosimy o podanie typu ogrodzeń zabezpieczających ruch pieszy- czy mają to być bariery U-11 szczeblinkowe , czy typu „olsztyńskiego”?

Odp. Zamawiający potwierdza, że należy zastosować bariery U-11a szczeblinkowe.

9. SST D-05.03.05 w p. 1.3 podaje warstwę, ze zakres robót obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej dla KR 1 natomiast w p. 5.2.1 Tablica 11.2; w pkt. 5.2.3 Tablica 13.2 oraz w pkt.6.2.1 Tablica 24 prezentuje wymagania dla AC 11 S KR-3- 4. Ponadto w punkcie Punkt 5.2 Tablica 9 „ Materiały do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej” – pogrubiono materiały dla mieszanki AC11S KR1-2 i AC11S KR 3-t. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać tylko i wyłącznie warstwę ścieralną AC11S KR1-2 wg wytycznych WT-2 2010.

Odp. Zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną należy wykonać wyłącznie dla AC 11 S KR1-KR2 wg wytycznych WT-2 2010.



10. SST D-05.03.05 w punkcie 1.3 podaje, że zakres robót obejmuje wykonanie warstwy wiążącej dla KR1 natomiast w pkt 5.2.1 Tablica 10; w pkt 5.2.3 Tablica 12 oraz w pkt. 6.2.1 Tablica 24 prezentuje wymagania dla AC 16 w KR3- KR6 (KR4). Ponadto w punkcie 5.2 Tablica 8 „Materiały do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej” – pogrubiono materiały dla mieszanki AC16W KR3-4. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać tylko i wyłącznie warstwę wiążącą AC16W KR1-2 wg wytycznych WT -2 2010.

Odp. Zamawiający potwierdza, że należy wykonać warstwę wiążącą AC16W dla obciążenia ruchem KR1-2 wg WT 2010.

11. Punkt 1.3 SST D-05.03.05 oraz przedmiar podają, że należy wykonać warstwę wiążącą grubości 5 cm, natomiast punkt 3.2.5 opisu technicznego PW podaje grubość warstwy wiążącej 4 cm. Prosimy o podanie prawidłowej grubości warstwy wiążącej.

Odp. Zamawiający potwierdza, że grubość warstwy wiążącej wynosi 5 cm.

12. Z uwagi, że kryteria ruchu na projektowanej drodze to KR1-2 prosimy o zezwolenie na podbudowę zasadniczą kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C50/30.

Odp. Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa C50/30 do warstwy podbudowy zasadniczej.

13. Do kogo należy materiał z rozbiórki w powyższych przetargach?

Odp. Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki w postaci brukowca oraz kostki kamiennej należy zabezpieczyć i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie zakładu Energetyki Ciepłej w Czarnej Białostockiej (materiał pozostaje własnością Zamawiającego). Materiał pochodzący z rozbiórki pozostałych elementów (m.in. z krawężników, obrzeży, kostki betonowej, mieszanek mineralno-bitumicznych itp.) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie.

Z up. BURMISTRZA
mgr Wiesław Ryszard Marowski
Z-CA BURMISTRZA

