

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 STWiOR- wymagania ogólne	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - prace przy ty- czeniu , wyprofilowaniu i wyrównaniu terenu	ha		
		0.05	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
2		WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH , NIWELACJA TERENU			
2 d.2	KNR 2-01 0307-02 STWiOR- wymagania ogólne	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun- tu III) - ręczne wykopy pod stopy fundamentowe urządzeń, zabawek i małej ar- chitektury parkowej	m ³		
		2*0.30+0.30+4*0.30+ 2*0.30+4*0.30+2*0.30+19*0.25+12*0.25+0.25+4*0.25+ (4*0.112)*4+0.25+4*0.112+2*0.112+0.14*2	m ³	16.494	
				RAZEM	16.494
3 d.2	KNR 2-01 0307-02 STWiOR- wymagania ogólne	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun- tu III) - wykop pod nawierzchnię z piasku	m ³		
		90*0.3	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
4 d.2	KNR 2-01 0505-01 STWiOR- wymagania ogólne	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - rozrzucenie i roz- plantowanie ziemi pochodzącej z wykopów pod stopy fundamentowe urządzeń, zabawek, małej architektury parkowej oraz nawierzchni z piasku	m ²		
		(487-90)*0.8	m ²	317.600	
				RAZEM	317.600
3		MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			
5 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - NARCIARZ	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - ROWER	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - KOŁA TAI-CHI + DRABINKA	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - BIEGACZ	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - STEPPER	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - WYCISKANIE SIEDZĄC przy zmiennym obciążeniu dla osób z ograniczoną sprawnością	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH / ZABAWEK			
11 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż zestawu sprawnościowego dla dzieci starszych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż zestawu sprawnościowego dla przedszkolaków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż bujaka typu PIESEK	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż huśtawki wahadłowej podwójnej (jedno siedzisko płaskie, jedno kubelkowe)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż STOŁU DO TENISA	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.4	KNR 2-23 0112-03 STWiOR- wymagania ogólne + dz.VI	Nawierzchnia z piasku (pod zabawki) : powierzchnia 90 m2 , grubość piasku - 30 cm - kalkulacja zastępcza	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
5		MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY			
17 d.5	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.IV	Montaż ławek parkowych z oparciem	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
18 d.5	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.IV	Montaż kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.5	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.IV	Montaż tablicy regulaminowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.5	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.IV	Montaż stojaka na rowery	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		URZĄDZENIE I PIELEGNACJA ZIELENI			
21 d.6	KNR 2-21 0302-05 STWiOR- wymagania ogólne + dz.VII	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22 d.6	KNR 2-21 0401-05 STWiOR- wymagania ogólne + dz.VII	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
7		WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO			
23 d.7	KNR 2-23 0404-01 STWiOR- wymagania ogólne + dz.V	Ogrodzenie placu zabaw - wykonane z paneli o wysokości całkowitej 1,23 m , w rozstawie osiowym słupków 2,6 m. - kalkulacja zastępcza	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
24 d.7	KNR 2-23 0402-04 STWiOR- wymagania ogólne + dz.V	Montaż furtki wejściowej o szerokości 1,0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000