

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45212172- 5212172-2, Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych
2, Roboty budowlane w
za

NAZWA INWESTYCJI : Przyczółek w osi 40

ADRES INWESTYCJI :

Zalew w Czarnej Białostockiej
dz. nr geod. 1580, obręb 0044

INWESTOR : Gmina Czarna Białostocka,
Czarna Białostocka 16-020, ul. Torowa 14A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Pyżyk

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przyciółek w osi 40 pomostu spacerowego Zalew "Czapielówka" w Czarnej Białostockiej					
1		Pomosty			
1.1		Przyciółki			
1	KNR 2-01 d.1.1 327-8	Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych - umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gł.wykopu do 3 m, kat.gruntu III-IV 8,87	m ² m ²	8,87	8,87
2	KNR 2-01 d.1.1 217-6	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3, kat.gruntu III 5,06	m ³ m ³	5,06	5,06
3	KNR 201 d.1.1 317-2	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV 0,57	m ³ m ³	0,57	0,57
4	KNR 202 d.1.1 1101-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B10 0,57	m ³ m ³	0,57	0,57
5	KNR 202 d.1.1 238-1	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma) prostokątna o stopie płaskiej - beton B37 układany przy użyciu pompy do betonu 1,54	m ³ m ³	1,54	1,54
6	KNR 202 d.1.1 240-3	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys.do 4.5 m i przekroju prostokątnym, średnia gr.do 35 cm - beton B37 układany przy użyciu pompy do betonu 2,03	m ³ m ³	2,03	2,03
7	KNR 202 d.1.1 290-4	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe zębowane 8-14mm 0,111	t t	0,11	0,11
8	KNR 202 d.1.1 290-3	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie do 7mm 0,052	t t	0,05	0,05
9	KNR 202 d.1.1 602-1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa 4,04	m ² m ²	4,04	4,04
10	KNR 202 d.1.1 602-2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowo-kauczukowej - każda następna warstwa 4,04	m ² m ²	4,04	4,04
11	KNR 202 d.1.1 603-1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - pierwsza warstwa 15,90	m ² m ²	15,90	15,90
12	KNR 202 d.1.1 603-2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - każda następna warstwa 15,90	m ² m ²	15,90	15,90
13	KNR 2-01 d.1.1 230-1	Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III 5,06	m ³ m ³	5,06	5,06
14	KNR 2-01 d.1.1 236-3	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III 5,06	m ³ m ³	5,06	5,06
				RAZEM	5,06