

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
R*0; M*0; S*0					
1		BUDOWA ZASILANIA PRZEPOMPOWNI P3			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05				
		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01				
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02				
		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - wariant 1	m		
d.1	0717-02	-kabel YAKXS 4x6mm ²			
		-osłona metalowa + mocowanie kabla			
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 50	m		
d.1	0705-01				
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-02	-kabel YAKXS 4x6mm ²			
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wariant 1	m		
d.1	0707-02	-kabel YAKXS 4x6mm ²			
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-09	-palczatka termokurczliwa AK 4 6-35			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.1	0605-02	--Bednarka FeZn 25x4mm			
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
d.1	0606-04				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości	szt.		
d.1	0606-06				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03				
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000