

Przedmiar Robót				
Budowa nawierzchni utwardzonej ulic, chodników, zjazdów w ul. Kasztanowa, Modrzwiowa, Leszczynowa, Akacyjowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Chabrowa - w Czarnej Białostockiej - Przebudowa sieci telefonicznej				
1 Nr poz.	2 Podstawa	3 Opis robót (obliczenie ilości robót)	4 Jedn. miary	5 Ilość
1	Rozdział	PRZEBUDOWA SIECI TELEFONICZNEJ		
1.1	Element	Budowa kabli telefonicznych		
1.1.1	KNR 501/214/1	Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE110/6,3 pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu	m	22
1.1.2	KNR 501/214/1	Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE40 pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu	m	32
1.1.3	TPSA 40/501/7	Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel	m	112
1.1.4	TPSA 40/501/8	Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, każdy następny kabel	m	80
1.1.5	TPSA 40/705/1	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	2
1.1.6	KNR 508/811/1	Przedzwonienie przewodów i sprawdzenie instalacji wtynkowej po tynkowaniu, sprawdzenie stanu izolacji bez względu na rodzaj instalacji i przewodów	szt	2
1.2	Element	Demontaż kabla telefonicznego		
1.2.1	KNR 501/614/7	Demontaż kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi·30·mm, pierwszy	m	125