

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Nazwa	Jm	Ilość
1 Budowa ulicy Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej		
Przebudowa sieci elektroenergetycznych (usunięcie kolizji)		
ST-01.03.01 - Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg		
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych przy budowie dróg		
1.1 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych nN		
Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	218,4000
Belka ustojowa B-80	szt.	2,0000
Hak do mocowania taśmą d=16	szt.	3,0000
Hak do mocowania taśmą d=20	szt.	10,0000
Hak nakrętkowy M 20	szt.	1,0000
Izolator S-80/2	szt.	14,0000
Konstrukcja mocna Km-1	szt.	14,0000
Konstrukcja pod gniazdo bocianie do montażu na słupach z żerdzi wirowanych np.GB/PAS-E dla żerdzi wirowanych lub równoważna	szt.	6,0000
Obejma Ou-1	szt.	12,0000
Ogranicznik przepięć nn	szt.	21,0000
Płyta stopowa - trylinka	szt.	6,0000
Płyta ustojowa U-85	szt.	10,0000
Połączenie egzotermiczne uziomu	szt.	18,0000
Pręt stalowy miedziowany kuty (fi 17.2 i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	90,0000
Przewód AsXSn 2x25	m	127,9200
przewód AsXSn 4x70	m	112,3200
Śruba hakowa kompletna M20x250	szt.	2,0000
Tulejka uszczelniająco wzmacniająca	szt.	72,0000
Uchwyt odciągowy do przewodu AsXSn 2x... (przyłącze)	szt.	3,0000
Uchwyt odciągowy do przewodu AsXSn 2x25/35	szt.	5,0000
Uchwyt odciągowy do przewodu AsXSn 4x... (przyłącze)	szt.	2,0000
Uchwyt odciągowy do przewodu AsXSn 4x50/120	szt.	5,0000
Uchwyt przelotowo-narożny do przewodu AsXSn 2-4x(25-120)	szt.	4,0000
Zacisk przebijający izolację	szt.	54,0000
Zaciski uziemiające TTD 1-CC - 16-35	szt.	6,0000
Zaciski uziemiające TTD 2-CC - 35-95	szt.	8,0000
Żerdź E-10,5/10	szt.	1,0000
Żerdź E-10,5/12	szt.	4,0000
Żerdź E-10,5/6	szt.	1,0000
1.2 Przebudowa kablowych linii energetycznych nN		
Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	22,8800
Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	9,6600
Kabel YAKXs 4x35	m	39,5200
Keramzyt	m ³	0,1500
Mufa kablowa przejściowa 1kV dla kabla YAKXS 4x35 ze złączkami	kpl.	1,0000
Obejma do rury osłonowej	szt.	9,0000
Opaska z taśmy stal. nierdz. 20x0,4mm	m	12,0000
Opaski kablowe	szt.	9,7000
Palczatka termokurczliwa dla kabla YAKXs 4x35	szt.	4,0000
Palczatka termokurczliwa dla linii zapomiarowej	szt.	1,0000
Piasek	m ³	1,4400
Pręt stalowy miedziowany kuty (fi 17.2 i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	15,0000
Rura osłonowa HDPE 110	m	4,1600
Rura osłonowa RHDPE 75 odporna na promieniowanie UV 3m	szt.	3,0000
słupki oznaczeniowe typu SO	szt.	1,0000
Systemowy uszczelniacz do przepustów (zgodny z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok)	szt.	4,0000
Termokurczliwy uszczelniacz do rury na słupie	szt.	4,0000
Tuleja uszczelniająco wzmacniająca do uziomu	szt.	12,0000
Uchwyty stalowe odstępowe	szt.	21,0000
Złącze pręt-płaskownik	szt.	3,0000
1.3 Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych przez założenie rur osłonowych dzielonych		
Piasek	m ³	1,9200
Rura osłonowa HDPE 160 dzielona	m	18,8800
Systemowy uszczelniacz do przepustów (zgodny z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok)	szt.	4,0000
1.4 Roboty demontażowe i dodatkowe		
Nasiona traw	kg	0,1000
Ziemia urodzajna (humus)	m ³	0,5000