

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Nazwa	Jm	Ilość
<b>1 Budowa ulicy Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej</b>		
<b>Oświetlenie uliczne</b>		
<b>ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg</b>		
<b>CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych</b>		
<b>1.1 Budowa linii kablowej oświetleniowej</b>		
Abizol	litr	44,0000
Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	83,2000
Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m <sup>2</sup>	519,5400
Fundament prefabrykowany przeznaczony do słupów stalowych 10m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	38,0000
Fundament prefabrykowany przeznaczony do słupów stalowych 8m bez wysięgnika (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	6,0000
Głowica uziomu (fi 5/8")	szt.	12,0000
Grot uziomu (fi 5/8")	szt.	12,0000
Kabel YAKXS 4x35	m	24,9600
Kabel YKY 5x16	m	1953,1200
Końcówki kablowe 16mm <sup>2</sup>	szt.	490,0000
Końcówki kablowe 35mm <sup>2</sup>	szt.	8,0000
Opaski kablowe	szt.	276,9000
Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła wykonanym w technologii LED , kl. II 25W 3150 lm lub równoważna (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie)	kpl.	4,0000
Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła wykonanym w technologii LED , kl. II 40W 5565 lm lub równoważna (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie)	kpl.	9,0000
Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła wykonanym w technologii LED , kl. II 55W 7650 lm lub równoważna (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie)	kpl.	31,0000
Palczatka termokurczliwa do kabla YAKXS 4x35	szt.	2,0000
Palczatka termokurczliwa do kabla YKY 5x16	szt.	98,0000
Piasek	m <sup>3</sup>	171,7200
Przewód YDY 2x2,5	m	529,0000
Rura osłonowa HDPE 110	m	225,6800
Rura osłonowa HDPE 110 (do przewiertu)	m	119,6000
Słup stalowy 10m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m o kącie nachylenia 5st.	szt.	38,0000
Słup stalowy 8m bez wysięgnika	szt.	6,0000
Szafka oświetleniowa wykonana i wyposażona zgodnie z projektem	kpl.	1,0000
Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A (wg. standardów Inwestora)	szt.	44,0000
Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu (fi 5/8") z bednarką	szt.	12,0000
Uszczelniacz do przepustów (wg. standardów Inwestora)	szt.	116,0000
Uziom stalowy pomiedziowany (fi 5/8" i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	60,0000
Złączka uziomu (fi 5/8")	szt.	60,0000
<b>1.2 Roboty demontażowe i dodatkowe</b>		
Nasiona traw	kg	1,1900
Ziemia urodzajna (humus)	m <sup>3</sup>	5,9500