

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE I PORZĄDKOWE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 STWiOR- wymagania ogólne	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - prace przy ty- czeniu , wyprofilowaniu i wyrównaniu terenu	ha		
		0.06	ha	0.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
2 d.1	KNR 2-21 0112-01 STWiOR- wymagania ogólne	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewio- nym	m <sup>2</sup>		
		550	m <sup>2</sup>	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
3 d.1	KNR 2-21 0111-01 STWiOR- wymagania ogólne	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4 d.1	KNR 2-21 0110-01 STWiOR- wymagania ogólne	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
5 d.1	KNR 2-21 0101-04 STWiOR- wymagania ogólne	Oczyszczenie terenu z wyciętych drzew, krzewów i chwastów - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>		
		25	m <sup>3</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
6 d.1	KNR 2-21 0101-05 STWiOR- wymagania ogólne	Oczyszczenie terenu z wyciętych drzew, krzewów i chwastów - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km ( na dalsze 2 km)	m <sup>3</sup>		
		25*4	m <sup>3</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
<b>2</b>		<b>WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH , NIWELACJA TERENU</b>			
7 d.2	KNR 2-01 0307-02 STWiOR- wymagania ogólne	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun- tu III) - ręczne wykopy pod stopy fundamentowe urządzeń, zabawek i małej ar- chitektury parkowej	m <sup>3</sup>		
		$2*0.30+0.30+2*0.30+0.30+6*0.30+4*0.30+19*0.25+12*0.25+0.25+4*0.25+(4*0.112)*4+0.25+4*0.112+2*0.112+0.14*2$	m <sup>3</sup>	16.794	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.794</b>
8 d.2	KNR 2-01 0307-02 STWiOR- wymagania ogólne	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun- tu III) - wykop pod nawierzchnię z piasku	m <sup>3</sup>		
		90*0.3	m <sup>3</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
9 d.2	KNR 2-01 0505-01 STWiOR- wymagania ogólne	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - rozrzućenie i roz- plantowanie ziemi pochodzącej z wykopów pod stopy fundamentowe urządzeń, zabawek, małej architektury parkowej oraz nawierzchni z piasku	m <sup>2</sup>		
		(602-90)*0.8	m <sup>2</sup>	409.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>409.600</b>
<b>3</b>		<b>MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ</b>			
10 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - NARCIARZ	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - ROWER	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - WIOŚLARZ	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - WYCISKANIE SIEDZĄC	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - TWISTER + STEPPER	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15 d.3	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.III	Montaż urządzenia - WYCISKANIE SIEDZĄC przy zmiennym obciążeniu dla osób z ograniczoną sprawnością	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH / ZABAWEK</b>			
16 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż zestawu sprawnościowego dla dzieci starszych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż zestawu sprawnościowego dla przedszkolaków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż bujaka typu PIESEK	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż huśtawki wahadłowej podwójnej ( jedno siedzisko płaskie, jedno kubelkowe)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.4	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.II	Montaż STOŁU DO TENISA	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21 d.4	KNR 2-23 0112-03 STWiOR- wymagania ogólne + dz.VI	Nawierzchnia z piasku (pod zabawki) : powierzchnia 90 m2 , grubość piasku - 30 cm - kalkulacja zastępcza	m <sup>2</sup>		
		90	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
<b>5</b>		<b>MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>			
22 d.5	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.IV	Montaż ławek parkowych z oparciem	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
23 d.5	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.IV	Montaż kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24 d.5	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.IV	Montaż tablicy regulaminowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25 d.5	Kalkulacja własna STWiOR- wymagania ogólne + dz.IV	Montaż stojaka na rowery	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>URZĄDZENIE I PIELEGNACJA ZIELENI</b>			
26 d.6	KNR 2-21 0302-05 STWiOR- wymagania ogólne + dz.VII	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
27 d.6	KNR 2-21 0401-05 STWiOR- wymagania ogólne + dz.VII	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		75	m <sup>2</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
<b>7</b>		<b>WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO</b>			
28 d.7	KNR 2-23 0404-01 STWiOR- wymagania ogólne + dz.V	Ogrodzenie placu zabaw wykonane z paneli o wysokości całkowitej 1,23 m , w rozstawie osiowym słupków 2,6 m. - kalkulacja zastępcza	m		
		70	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.7	KNR 2-23 0402-04 STWiOR- wymagania ogólne + dz.V	Montaż furtki wejściowej o szerokości 1,0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>