

2021-04-30

Inwestor:

Wykonawca:

Burmistrz Gminy Czarna Białostocka
ul. Torowa 14A,
16-020 Czarna Białostocka

DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Upalna 1A lok.58
15-668 Białystok

Przedmiar robót Nr:

Nazwa budowy: Budowa dróg gminnych ul. Myśliwskiej, Jeżynowej, KD26D, KD27D, sięgaczy KD28D, KD29D i KD30D wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka

Adres budowy: Czarna Białostocka ul. Myśliwska ,

Obiekt: przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Rodzaj robót: Telekomunikacyjne

Data oprac.: 2021-04-30

Podstawa opracowania: KNR 5-01U, KNR TP39, KNR 5-02

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Przebudowa sieci Orange Polska S.A.

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0502-07-04 0	Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.III wykopanym i zasypnym mechanicznie.Liczba układanych kabli - 1 krotność= 1,00	m	147,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0719-01-17 1	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 10 krotność= 1,00	złącze	2,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-02-040	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą DVK110 krotność= 1,00	m	37,00

2. Przebudowa rurociągu HAWA TELEKOM, SSPW, PCSS.

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010614-09-040	Przekładanie rurociągu o o średnicy do 50 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Pierwsza przekładana rura. krotność= 1,00	m	41,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010614-10-040	Przekładanie rurociągu doziemnego o średnicy do 50 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Każda następna układana rura. krotność= 1,00	m	164,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR TP390401-05-020	Montaż dla 1 złącza zasobników złączowych z tworzywa sztucznego,skrzynkowych krotność= 1,00	szt	3,00
7	wg nakładów rzeczowych AW	Rozcięcie wzdłużne rury HDPE fi40 krotność= 1,00		25,00

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR TP390901-07-101	<i>Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneracyjnych z przełącznicy linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód krotność= 1,00</i>	odcinek	4,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR TP390901-08-101	<i>Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneracyjnych z przełącznicy linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód krotność= 1,00</i>	odcinek	188,00